



Descripción de Programas y Proyectos

Enero – Marzo 2024

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEPOSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CODIGO SNIP (15142)

Fecha de Inicio: 30-11-2023

Fecha de Término: 30-06-2024

Descripción: Este proyecto consiste en la Ampliación de un tanque de almacenamiento en hormigón armado con capacidad para Gls a 775,000 Gls construido en hormigón armado de 280 kg/cm

Loza de fondo y zapata de muros de 0.40*1.25

Terminación de superficie

Colocación de tuberías de SDR de 26

Colocación de tuberías de 8 y 12" de acero

entre otros detalles

Objetivo del Proyecto: Mejorar el abastecimiento de agua potable, apta para el consumo humano para los habitantes del Municipio de Piedra Blanca de modo que se aumentara la capacidad de almacenamiento de 275,000 Gls a 775,000 Gls.

Con un presupuesto asignado de RD\$ 34,882,724.00

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CODIGO SNIP (15826)

Fecha de Inicio: 06-12-2023

Fecha de Término: 27-04-2024

Este proyecto consiste en colocación de nuevas de distribución tendrán una longitud de 14,931.74 metros lineales total con las siguientes longitudes:

- Ø3" con una longitud de 6,280.14 tubería de PVC con una especificación técnica SRD - 26
- Ø2" con una longitud de 6,451.60 tubería de PVC con una especificación técnica SRD - 26
- para la conexión de las acometidas de salida de Ø ½ "pulgadas con una especificación técnica SCH - 40 teniendo un total de acometidas 1,100

Objetivo del Proyecto: Abastecer de agua potable apta para el consumo humano, en mayor cantidad, mejor calidad y continuidad para todos los sectores y comunidades ya descriptas anteriormente.

Por igual eficientizar el servicio de suministro de agua potable mediante la construcción de una obra de toma en sustitución de la obra directa ya existente y la ampliación de la línea de aducción en las comunidades ya descritas anteriormente...

Con un presupuesto asignado de RD\$ 21,309,132.00

PROYECTO: REPOSICIÓN DE LÍNEA MATRIZ EN EL SECTOR PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO DE BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CODIGO SNIP (16285)

Fecha de Inicio: N/D

Fecha de Término: N/D

Este proyecto consiste en colocación de nuevas de distribución tendrán una longitud de 511.93 metros lineales con un diámetro Ø20" tubería de PVC con una especificación técnica SRD - 26

Objetivo del Proyecto: Abastecer de agua potable apta para el consumo humano, en mayor cantidad, mejor calidad y continuidad para todos los sectores y comunidades ya descriptas anteriormente.

Con un presupuesto asignado de RD\$ 25,857,349.59

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CODIGO SNIP (16310)

Fecha de Inicio: N/D

Fecha de Término: N/D

Se realizará una readecuación en las plantas potabilizadoras de los Acueductos de Bonaó la cual tienen unas capacidades de 250 Lps y 650 Lps, de Los Arroces tiene una capacidad de 40 Lps y de Fula tiene una capacidad de 25 Lps y de 15 Lps, por igual se realizará una rehabilitación en las Obras de Captación de los Acueductos de Los Arroces con una tubería de 6 '' de diámetro y de Fula con una tubería de 12 '' de diámetro y de 8'' de diámetro; como también se realizará el cambio de línea de Aducción que será de 12 pulgadas de diámetro, mostrando un incremento significativo de 4 pulgadas de diámetro en comparación a la línea de aducción actual que es de 8 pulgadas de diámetro; de igual forma se construirán oficinas para ampliar el área administrativa en la corporación de 250 metros cuadrados con bloques de 6'' y bastones de 3/8'' @ 0.60 M de distancia, en su interior se colocaran 140 M2 de muros de Muros panderetas en sheetrock.

Objetivo del Proyecto: Lograr que la población que habita en el municipio de Bonaó principalmente los sectores de los Arroces y Fula, cuenten con agua potable suficiente en mayor cantidad, mejor calidad y continuidad, mediante la rehabilitación de las obras de captación, a la ampliación del depósito de almacenamiento de agua potable, la readecuación de las plantas potabilizadoras, así como también la construcción de la oficina administrativa de apoyo a la institución y la colocación de la nueva línea de aducción en los Acueductos de Bonaó, Los Arroces y Fula.

Con un presupuesto asignado de RD\$ 78,970,014.00

Realizado por:


Ing. Isaac Vladimir Duran Arias
Analista de Dpto. de Planificación y Desarrollo



Revisado y aprobado:


Lic. Regina Monenegro
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo




Ing. Francisco Payano
Enc. Departamento Técnico
Enc. División de Supervisión y Fisc. De Obras

